

Nowogródek Pomorski, dnia 19.02.2019 r.

Znak sprawy: BRG.271.4.2019.AF

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.4.2019.AF,
nazwa zadania: „Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Parzeńsku”

Dnia 19.02.2019 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. W przedmiarze robót elektrycznych, nie zostały uwzględnione niżej wymienione roboty:

- instalacji zasilania i montażu grzejników elektrycznych (9szt)
- okablowania do kuchenki elektr. oraz wentylatora dachowego (YDY 5x2,5mm²)
- okablowania instalacji RTV (przewód koncentryczny)
- okablowania do wyłącznika PPOŻ (HDGS 3x1,5mm²)
- nie zgadzają się również ilości opraw oświetleniowych względem rysunku.

Czy w/w roboty należy ująć w wycenie robót?

2. Prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie wentylacji należy opierać się na projekcie branży architektura, jak to zostało zapisane w punkcie 6 na stronie 8 projektu branży sanitarnej, gdyż na rysunku w branży sanitarnej są zapisane inne wywietrzaki dachowe.

3. Prosimy o podanie przykładowego producenta wywietrzaków dachowych o śr. 200 mm (zaprojektowany w dokumentacji rys. A-2), które można zamontować bezpośrednio na blachodachówce bez kominów murowanych. Znani nam producenci oferują wywietrzaki o największej średnicy 150mm.

4. Prosimy o potwierdzenie, że na dachu z blachodachówki ma zostać zamontowany wentylator.

5. Czy w zakresie wykonawcy jest również dostarczenie szafki pod zlewozmywak w kuchni?

6. Czy cokolwiek wokół budynku ma zostać wykonany z płytek klinkierowych? Nie ma takiej pozycji w załączonym przedmiarze robót.

7. Jakiego koloru mają być żaluzje antywłamaniowe na drzwiach zewnętrznych i jakiego na oknach? Żaluzje nie są wykazane w zamieszczonej w projekcie palecie kolorów.

8. Czy drzwi zewnętrzne z PVC mają być koloru zielonego, jak jest wskazane na palecie kolorów?

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

1. W związku z zapytaniem informuję, że zgodnie z zapisami SIWZ punkt VII, załączone przedmiary robót należy traktować jako poglądowe i uzupełniające opis przedmiotu zamówienia i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Dlatego też, jeżeli czegoś brakuje w przedmiarze a jest w projekcie, to należy to wycenić.

2. Tak, należy opierać się na branży architektura.

3. Jeżeli Wykonawca nie znajdzie producenta wywietrzaków dachowych o śr. 200 mm, to należy wykonać wywietrzaki warsztatowe.

4. Tak, ma zostać zamontowany wentylator.

5. Tak, należy wycenić i dostarczyć odpowiednią szafkę pod zlewozmywak.

6. Cokół ma być wykonany z terakoty mrozoodpornej, w kolorze określonym w palecie kolorów projektu.
7. Kolor żaluzji w brązach, zbliżonych do koloru blachodachówki.
8. Kolor drzwi zewnętrznych oraz rolet na drzwiach, zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru i przekazany przy podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Z up. WÓJTA
Ewelina Mazurak-Ignatowska
Sekretarz Gminy